

2. ZAD 71/2025/OMPOH

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 02/09/2025 zo dňa 23.9.2025
na zhotovenie diela:
Požiarny vodovod – suchovod na Oravskom hrade

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: 027 41 Oravský Podzámok č.9
Zastúpená: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Ing. Ivan Snovák
Tel: 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: investicie@oravskemuzeum.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STAVPOČ s.r.o.
Sídlo: Vojenské 812, 029 01 Námestovo
V zastúpení: Ing. František Jendroľ a Ing. Dominik Jendroľ – konatelia
IČO: 44 033 087
IČ DPH: SK2022568449
DIČ: 2022568449
Zapísaný v: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20310/L
IBAN: SK
Tel. kontakt: +421 43 552 45 00
E-mail: stavpoc@stavpoc.sk
Zástupca vo veciach technických: Peter Štepunek
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 29.9.2025 Zmluvu o dielo č. 02/09/2025, predmetom ktorej je odplatný záväzok zhotoviteľa riadne a včas dodať objednávateľovi dielo „**Požiarny vodovod – suchovod na Oravskom hrade**“ (ďalej len „zmluva o dielo“).

Čl. 3. Predmet dodatku

Pôvodný predmet zmluvy špecifikovaný v článku 2. Zmluvy o dielo sa rozširuje a doplňuje o práce navyše a zároveň sa z neho vypúšťajú práce, ktoré nebudú zhotoviteľom vykonané. Súpis navyše prác a dodávok ako aj odpočet nevykonaných prác a dodávok tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

Článok 4. Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 zmluvy o dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH:	87 298,44 EUR
DPH 23 %:	20 078,64 EUR
Cena spolu s DPH	107 377,08 EUR

Cena za navyše práce a dodávky po odpočítaní nevykonaných prác a dodávok podľa článku III tohto dodatku, špecifikovaná v rozpočte tvoriacom prílohu č. 1 k tomuto dodatku, predstavuje:

Cena celkom bez DPH	- 20 592,49 EUR
DPH 23%	- 4 736,27 EUR
Cena celkom s DPH	- 25 328,76 EUR

Celková cena za dielo, po navýšení o práce a dodávky navyše a odpočítaní prác a dodávok nevykonaných, predstavuje:

Cena celkom bez DPH	66 705,95 EUR
DPH 23%	15 342,37 EUR
Cena celkom s DPH	82 048,32 EUR

5. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho jedno vyhotovenie pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Podmienkou účinnosti tohto dodatku je aj jeho zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Oravskom Podzámku, dňa 8.12.2025

V Námestove, dňa 4.12.2025

Objednávateľ
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava

....
Pa
Ri

um ②
AVA
nok č.9
437913

Zhotoviteľ
STAVPOČ s.r.o.

Vojensk
Pl
IČO: 44 033
Ing. Frant.
konateľ

0
①
8449

.....
Ing. Domin
konateľ

Celková cena stavby

Kód: 2022_16-revizia2025
Stavba: REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU - POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD

JKSO:
Miesto: Oravský Podzámok

ČS:
Dátum: 4.12.2025

Objednávateľ:
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVPOČ s.r.o.

IČO: 44033087
IČ DPH: SK2022568449

Projektant:
Ing. Helena Falisová

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH			66 705,95
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	66 705,95	15 342,37
Cena s DPH v EUR			82 048,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022 16-revizia2025

Stavba: REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU - POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

Projektant: Ing. Helena Falisová

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		66 705,95	82 048,32
	Zmluvná cena	87 298,44	107 377,08
	Dodatok č. 1	-20 592,49	-25 328,76

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022_16-revizia2025

Stavba: REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU - POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVODJKSO:
Miesto: Oravský PodzámokČS:
Dátum: 4.12.2025Objednávateľ:
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, OravskIČO:
IČ DPH:Zhotoviteľ:
STAVPOČ s.r.o.IČO: 44033087
IČ DPH: SK2022568449Projektant:
Ing. Helena FalisováIČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **-20 592,49**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	-20 592,49	-4 736,27

Cena s DPH **v** **EUR** **-25 328,76****Projektant****Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022 16-revizia2025

Stavba: REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU - POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

Projektant: Ing. Helena Falisová

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-20 592,49	-25 328,76
2022_16-revizia2025 5	REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU - POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD	-20 592,49	-25 328,76

NEVYKONANÉ PRÁCE

Stavba:

REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU -
POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD

JKSO:

Miesto: Oravský Podzámok

ČS:

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087

IČ DPH:

SK2022568449

Projektant:

Ing. Helena Falisová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

-52 616,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	-52 616,88	23,00%	-12 101,88

Cena s DPH

v EUR

-64 718,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU -
POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

Projektant: Ing. Helena Falisová

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-52 616,88

HSV - Práce a dodávky HSV

-51 335,08

1 - Zemné práce

-872,35

5 - Komunikácie

-1 368,99

8 - Rúrové vedenie

-49 093,74

M - Práce a dodávky M

-1 031,80

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

-1 031,80

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

-250,00

Nevykonané práce

Stavba:

REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU - POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

Projektant: Ing. Helena Falisová

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-52 616,884

D HSV Práce a dodávky HSV

-51 335,084

D 1 Zemné práce

-872,350

1	K	113105113.S	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cem.maltou, -0,58600t	m2	-9,000	15,100	-135,900
2	K	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, z dlažbových kociek, -0,05500t	m	-18,000	3,100	-55,800
3	K	113209025.S	Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žlabov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého, -0,06900t	m	-18,000	1,000	-18,000
4	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	-9,000	3,100	-27,900
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-25,390	25,000	-634,750

D 5 Komunikácie

-1 368,994

19	K	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	-7,800	32,900	-256,620
20	M	583810001100.S	Dlažbová kocka - žula, rozmer 150-170 mm	m2	-7,878	141,200	-1 112,374

D 8 Rúrové vedenie

-49 093,740

22	K	vlastná	Montáž potrubia z rúr oceľových bezšvových nerezových d 114,3 mm v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 100	ks	-77,600	62,400	-4 842,240
25	M	141120012900.S	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 114,3 mm, hr. steny 8,56 mm, ozn. 17 240, podľa EN 1.4301, ASTM 304	m	-250,000	162,600	-40 650,000
32	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	-250,000	2,500	-625,000
34	K	894422056.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1200	ks	-1,000	62,400	-62,400
35	M	592240013770.S	Skrúž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1200, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 135 mm	ks	-2,000	115,200	-230,400
36	K	894422156.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 1200	ks	-1,000	31,100	-31,100
37	M	592240014040.S	Doska zákrytová betónová TZD pre kanalizačnú šachtu DN 1200 s otvorom D 625 mm, výška 300 mm, hr. steny 135 mm, trieda zataženia D400	ks	-1,000	195,000	-195,000
41	K	899912111	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 50-100	ks	-64,000	38,400	-2 457,600

D PSV Práce a dodávky PSV

0,000

D M Práce a dodávky M

-1 031,800

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

-1 031,800

45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov_ napr. pohľadovo eliminovať viditeľný povrch antikorovej rúry	ks	1,000	-1 031,800	-1 031,800
----	---	-----	---	----	-------	------------	------------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

-250,000

49	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	-1,000	250,000	-250,000
----	---	-----------	---	----	--------	---------	----------

NAVIAC PRÁCE

Stavba:

**REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU -
POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD**

JKSO:

Miesto: Oravský Podzámok

ČS:

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVPOČ s.r.o.

IČO:

44033087

IČ DPH:

SK2022568449

Projektant:

Ing. Helena Falisová

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			32 024,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	32 024,40	23,00%	7 365,61
Cena s DPH	v	EUR	39 390,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU -
POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

Projektant: Ing. Helena Falisová

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 024,40

HSV - Práce a dodávky HSV

31 953,17

1 - Zemné práce

822,29

8 - Rúrové vedenie

30 278,63

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

71,23

Naviac práce

Stavba:

REV2 2025_ORAVSKÝ HRAD - NKP, V ORAVSKOM PODZÁMKU - POŽIARNY VODOVOD - SUCHOVOD

Miesto: Oravský Podzámok

Dátum: 04.12.2025

Objednávateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, Oravsk

Projektant: Ing. Helena Falisová

Zhotoviteľ: STAVPOČ s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 024,399

D HSV Práce a dodávky HSV

31 953,174

D 1 Zemné práce

822,286

5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	8,088	32,800	265,286
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,088	5,400	43,675
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	16,800	24,400	409,920
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,200	1,000	0,200
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,200	5,200	1,040
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,690	10,500	91,245
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4,200	0,600	2,520
15	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	4,200	2,000	8,400

D 2 Zakladanie

89,520

K	272313612	Betón základových konštrukcií prostý - pätky	m3	0,480	186,500	89,520
---	-----------	--	----	-------	---------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie

124,120

M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	2,450	19,600	48,020
M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	0,450	19,600	8,820
K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,450	46,400	67,280

D 8 Rúrové vedenie

30 278,634

K	230011057	Montáž potrubia z rúr nerezových d 88,9	m	18,500	51,400	950,900
K	141120011270.S	Rúra zvarovaná nerezová d 88,9 mm hr. steny 3,00 mm ozn. 1.4301/7 - EN 10217-7	m	18,500	71,800	1 328,300
M	141120012280.S	Rúra zvarovaná nerezová d 114,3 mm, hr. steny 3,00 mm ozn. 1.4301/7 - EN 10217-7	m	172,400	91,200	15 722,880
	852241121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 80	kus	2,500	37,010	92,525
	5525212400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 80	kus	2,500	152,070	380,175
	852261121	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli, šachte DN 100	kus	5,000	47,910	239,550
	5525212600	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100	kus	5,000	177,400	887,000
K	871271412.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané natupo D 110x10,0 mm	m	68,000	16,400	1 115,200
M	286130031400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	68,000	13,500	918,000
	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač	kus	3,000	46,33	138,990
	4222362900	Posúvač (šupátko) DN 110	kus	3,000	149,400	448,200
	892373222	Zaslepovacia príruha X - DN 100 D+M	kus	3,000	52,600	157,800
	592246400	Kónus prechodový TBS	kus	1,000	65,520	65,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		899721131	Označenie vodovodného potrubia	m	73,200	0,820	60,024
		283230340	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovdo, farba modrá	m	73,200	1,000	73,200
		89990111R	Konzoly nerezové	kus	81,000	44,350	3 592,350
		89990112R	Kotvenie konzol	kus	81,000	31,200	2 527,200
K		899721121	Vyhľadávaci vodič 4 mm	m	105,000	3,780	396,900
		422...R16	TP rúra 80/1000 s prírubami D+M	kus	1,000	177,300	177,300
		2863100400	Guľový kohút liatinový	kus	1,000	63,500	63,500
		592246400	Kónus prechodový TBS	ks	1,000	65,520	65,520
		5511042601	Zberač B75/RD 130	kus	2,000	362,400	724,800
		7221811191	Montáž požiarného príslušenstva	kus	2,000	76,400	152,800

D 9 Ostatné konštrkcie a práce 638,614

		96	Demontáž kolotoča	hod	1,000	35,000	35,000
		961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových	m3	0,480	288,780	138,614
		9990000001	Demontáž a osadenie reklamného pútača	súb	3,000	155,000	465,000

D PSV Práce a dodávky PSV 71,225

800-762 Konštrukcie tesárske 71,225

		762332120	Montáž drevených trámov	m	6,000	9,650	57,900
		762331811	Demontáž drevených trámov	m	6,000	2,200	13,200
		998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch v. do 12 m	t	0,002	62,360	0,125