

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba: Reštaurovanie a výmena strešnej krytiny Gloriety na Oravskom hrade**

Miesto: Dátum: 26.3.2026  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>131 707,32</b>	<b>162 000,00</b>
1	1_Výmena krytiny strecha	12 892,71	15 858,03
2	2_Reštaurovanie Gloriety	118 814,61	146 141,97

Odberateľ:  
 Projektant:  
 Dodávateľ: BAUMAN stavby, s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 26.03.2026

Stavba : Oravský hrad - glorieta  
 Objekt : Glorieta

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	003	94195500	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	100,000	m2	5,50	550,00
2	013	97901111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,128	t	22,00	68,82
3	013	97908111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,128	t	16,50	51,61
4	013	97908112	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	62,560	t	1,10	68,82
5	013	97908211	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,128	t	16,50	51,61
6	013	97908212	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	31,280	t	2,20	68,82
7	013	97913140	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-	3,128	t	93,50	292,47
8	014	99899111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,588	t	0,66	0,39
9	000	99999000	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - bližšie nešpecifikované práce	50,000	hod	11,00	550,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>1 702,54</b>			<b>1 702,54</b>
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>1 702,540</b>			<b>1 702,54</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
762 - Konštrukcie tesárske							
10	762	76234220	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do	39,600	m2	7,70	304,92
11	MAT	60517112	Strešná lata 3,5x5cm SM 1 400-600cm	198,000	m	0,99	196,02
12	762	76234281	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	39,600	m2	1,10	43,56
13	762	76239500	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	0,381	m3	110,00	41,91
14	762	99876220	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	7,557	%	5,50	41,56
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				<b>627,97</b>			<b>627,97</b>
765 - Krytiny tvrdé							
15	765	76536127	Montáž šindel drevený Cu klnice	39,600	m2	60,50	2 395,80
16	MAT	61410014	Šindel drevený základný spotreba 54ks/m2, farba červená	47,520	m2	104,50	4 965,84
17	765	76536291	Demontáž krytiny z drev. šindlov, do sute, sklon strechy nad 45° nad 50	47,520	m2	3,30	156,82
18	765	76536411	Zarezanie dreveného šindľa do špica	200,000	kus	9,90	1 980,00
19	765	76590112	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou 135g/m2, vrátane dodávky materiálu	47,520	m2	4,95	235,22
20	765	99876520	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	90,517	%	5,50	497,84
765 - Krytiny tvrdé spolu:				<b>10 231,52</b>			<b>10 231,52</b>
783 - Nátery							
21	783	78378220	Nátery tesárskych konštr. impregnáciou proti drevokaznému hmyzu,	39,600	m2	3,30	130,68
783 - Nátery spolu:				<b>130,68</b>			<b>130,68</b>
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>10 990,170</b>			<b>10 990,17</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							
M21 - 155 Elektromontáže							
22	921	21011111	M21 - 155 Elektromontáže - demontáž a montáž bleskozvodu	10,000	hod	20,00	200,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>200,00</b>			<b>200,00</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>12 892,71</b>			<b>12 892,71</b>

## Reštaurovanie kamennej gloriety

Kamenná architektúra - jedna stena, rozmery cca 390x226x 25 cm (vonkajšia aj vnútorná strana )	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
Cistenie povrchu kamennej hmoty , odstraňovanie biokorózie, prachových a uhlíkových depozitov	8,4	m2	124,80	1 048,32
Odstraňovanie nevhodných povrchových úprav, doplnkov a tmelov	8,4	m2	235,20	1 975,68
Odsolovanie kamennej hmoty	8,4	m2	111,10	933,24
Petrifikácia kamennej hmoty organokremičitanmi	8,4	m2	202,10	1 697,64
Plastická rekonštrukcia originálu tvárnym tmelom	8,4	m2	232,05	1 949,22
Konzervovanie a rekonštrukcia kovových prvkov	8,4	m2	47,25	396,90
Výtvarné scelenie a retuš	8,4	m2	232,50	1 953,00
Záverečné konzervovanie a hydrofobizácia	8,4	m2	126,10	1 059,24
<b>Kamenná architektúra - cena za 1 (jednu) stenu spolu</b>				<b>11 013,24</b>
<b>Kamenná architektúra - cena za 6 (šesť) stien spolu</b>	<b>6</b>	<b>ks</b>	<b>11 013,24</b>	<b>66 079,44</b>
<b>Balustráda so zábradlím</b>				
Lokálne spevnenie a fixáž pred demontážou	15	bm	54,54	818,10
Demontáž	15	bm	137,20	2 058,00
Cistenie povrchu kamennej hmoty , odstraňovanie biokorózie, prachových a uhlíkových depozitov	15	bm	126,90	1 903,50
Odstraňovanie nevhodných povrchových úprav, doplnkov a tmelov	15	bm	125,46	1 881,90
Odsolovanie kamennej hmoty	15	bm	72,00	1 080,00
Petrifikácia kamennej hmoty organokremičitanmi	15	bm	211,60	3 174,00
Plastická rekonštrukcia originálu tvárnym tmelom	15	bm	198,00	2 970,00
Plastická rekonštrukcia - vyhotovenie faximílie	15	bm	597,24	8 958,60
Konzervovanie a rekonštrukcia kovových prvkov	30	ks	42,30	1 269,00
Opätovná montáž , kotvenie a vkladanie spevňovacích prvkov , špárovanie	15	bm	203,70	3 055,50
Výtvarné scelenie a retuš	15	bm	134,40	2 016,00
Záverečné konzervovanie a hydrofobizácia	15	bm	128,70	1 930,50
<b>Balustráda so zábradlím spolu za kus :</b>				<b>31 115,10</b>
<b>Reštaurátorské práce spolu:</b>				<b>97 194,54</b>
<b>Ostatné konštrukcie a práce</b>				
Obnova drevených častí gloriety umelecko-remeselným spôsobom /mimo dreveného šindľa/	10	m2	330,72	3 307,20
Obklad z kameňa - pieskovec	4	m2	324,00	1 296,00
Nástupné schody a úprava základov pre osadenie (v súčasnosti s nevhodným projektovým riešením podložja nádvorja )	1	ks	1 366,40	1 366,40
Lešenie - montáž a demontáž, prenájom	1	ks	13 504,80	13 504,80
Zvislá a vodorovná doprava	1	ks	1 425,67	1 425,67
<b>Ostatné konštrukcie a práce spolu</b>				<b>20 900,07</b>
Záverečná reštaurátorská dokumentácia	1	ks	720,00	720
<b>Celkom bez DPH</b>				<b>118 814,61</b>