

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 526
Stavba: Oravský hrad - druhá brána

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Oravské múzeum

Zhotoviteľ:
Obnova s.r.o.

Projektant:
Ing. arch. Peter Nižňanský

Spracovateľ:
Ing. Zuzana Gregušová

Poznámka:

ČS:
Dátum: 24. 7. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36820652
IČ DPH: SK2022437571

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			92 000,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	92 000,00	21 160,00
	10,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			113 160,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 526

Stavba: Oravský hrad - druhá brána

Miesto: Dátum: 24. 7. 2026

Objednávateľ: Oravské múzeum

Projektant: Ing. arch. Peter

Zhotoviteľ: Obnova s.r.o.

Spracovateľ: Nižňanenkú
Ing. Zuzana Gregušová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		92 000,00	113 160,00
01	Rekonštrukcia kolískového mostu	92 000,00	113 160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Oravský hrad - druhá brána
Objekt:
01 - Rekonštrukcia kolískového mostu

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Oravské múzeum
Zhotoviteľ:
Obnova s.r.o.
Projektant:
Ing. arch. Peter Nižňanský
Spracovateľ:
Ing. Zuzana Gregušová
Poznámka:

ČS:
Dátum: 24. 7. 2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36820652
IČ DPH: SK2022437571
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			92 000,00
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	92 000,00	23,00%	21 160,00
	0,00	10,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	113 160,00

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oravský hrad - druhá brána

Objekt:

01 - Rekonštrukcia kolískového mostu

Miesto:

Dátum: 24. 7. 2026

Objednávateľ:

Oravské múzeum

Projektant:

Ing. arch. Peter

Nížňanský

Zhotoviteľ:

Obnova s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Zuzana

Gregušová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

92 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

32 158,92

1 - Zemné práce

2 372,48

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

17 310,86

5 - Komunikácie

9 581,51

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 894,07

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 379,55

PSV - Práce a dodávky PSV

44 481,78

99 - Presun hmôt HSV

1 682,74

762 - Konštrukcie tesárske

18 411,64

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 947,43

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

5 439,89

775 - Ostatné práce

0,00

783 - Nátery

2 000,08

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

11 979,75

VRN02 - Prieskumné práce

6 013,56

VRN06 - Zariadenie staveniska

2 565,91

VRN14 - Ostatné náklady stavby

3 400,28

ROZPOČET

Stavba:

Oravský hrad - druhá brána

Objekt:

01 - Rekonštrukcia kolískového mostu

Miesto:

Dátum: 24. 7. 2026

Objednávateľ:

Oravské múzeum

Projektant:

Ing. arch. Peter

Nižňanský

Zhotoviteľ:

Obnova s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Zuzana

Gregušová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 158,92

D 1

Zemné práce

2 372,48

1	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, prekladaného neformátovaným kameňom, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	40,200	34,81	1 399,36
2	K	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	0,768	34,63	26,60
3	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	0,150	8,18	1,23
4	K	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 0,4*0,4*0,4*6+0,4*0,4*1*6+0,4*0,4*1,8*5 = 2,784	m3	0,768	236,62	181,72
5	M	583 336910	Kamenivo ťažené hrubé 32-63	t	0,500	31,94	15,97
6	K	113307232R_D	Odstránenie kam. obruby mosta s podkladným betónom	m2	2,450	36,22	88,74
7	K	113307R	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného v svahu a uzavretých priestoroch, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	42,800	10,37	443,84
8	K	174101R	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - drvená suť a zemina z výkopov (v svahu a uzavretých priestoroch)	m3	11,100	16,21	179,93
9	K	21590110.1	Zhutnenie podložia pod násypy, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	35,000	0,53	18,55
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	35,200	0,47	16,54

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

17 310,86

11	K	073844261R1	Zhotovenie náteru alebo úpravy povrchových plôch pačokovaním svetlosťou vápenným náterom	m2	7,000	34,26	239,82
12	K	073844261R2	Zhotovenie náteru - patinácia povrchu vzhľadom na celkový dojem	m2	7,000	23,15	162,05
13	K	21690-4391R	Priplatok za ručné dočistenie kefami a kartáčmi	m2	61,240	5,15	315,39
14	K	21690-4391R1	Oplach fasády striekajúcou vodou	m2	61,240	1,43	87,57
15	K	28947-2214	Škárovanie muriva jednovrstv. hĺbkové z lom. kameňa stredného - umelecko-remeslná práca - vzorku odsúhlasí objedávateľ	m2	61,240	38,89	2 381,62
16	K	289901611	Vycistenie trhlín alebo dutín nad 400mm hĺbky do 1000mm	m	61,240	52,54	3 217,55
17	K	28990-5216	Úprava škár pre škárov. muriva z lom. kameňa stred. zdrsnen.	m2	61,240	7,87	481,96
18	K	289903122	Vysekánie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z lomového kameňa stredn., -0,09000t	m2	61,240	32,15	1 968,87
19	K	311211175R1	Murovanie - jadro, líce - predložiť vzorku na odsúhlasenie projektantovi - malta cementová	m3	2,620	1 083,40	2 838,51
20	K	311211175R2.1	Murovanie - koruna múru - umelecko-remeslná práca - vzorku odsúhlasí objedávateľ - na maltu cementovú	m2	2,450	88,42	216,63
21	M	583 807570	Kameň lomový upravený tr. 1 - klenáky a nárožáky	m3	3,000	1 588,66	4 765,98
22	K	952901111	Vyčistenie budov po realizácii	m2	48,600	3,76	182,74
23	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	4,290	105,40	452,17

D 5

Komunikácie

9 581,51

24	K	564932111R1	Podklad z betónu prostého C 16/20, s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	42,650	52,98	2 259,60
25	K	7679R99	Preosadenie poklopu kanalizácie s podbetónovaním	ks	2,000	104,17	208,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	594411111	Dlažba z valúnov do lôžka z cementovej malty (vzorku odsúhlasí KPÚ, projektant a investor)	m2	11,000	106,06	1 166,66
27	K	594411117.1	Dlažba z neformát. platní do lôžka z drenážnej malty (vzorku odsúhlasí KPÚ a investor)	m2	29,200	74,23	2 167,52
28	M	5838401120	Dlažba nepravidelného tvaru - pieskovec - priemer 10-50 cm, hr. 7-10 cm (vzorku odsúhlasí KPÚ a investor)	m2	35,000	67,41	2 359,35
29	M	5838401120R2	Valúne pre dlažbu (vzorku odsúhlasí KPÚ a investor)	m2	11,000	57,63	633,93
30	K	597141221R3	Rigol dláždený z valúnov - preskladanie do spádu - priplatok	m2	8,000	83,40	667,20
31	K	599432111R	Vyplnenie škár dlažby z valúnov a kameňa škárovaním s patináciou kamenivom ťaženým drobným, 2,0 mm (vzorku odsúhlasí KPÚ a investor)	m2	11,000	10,81	118,91

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 894,07

32	K	938908401.S	Očistenie povrchu chodníkov ručne zametáním	m2	25,000	1,05	26,25
33	K	622901110	Očistenie po opravách - omietok	m2	11,000	2,44	26,84
34	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	61,240	5,32	325,80
35	K	941941831.1	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	61,240	3,76	230,26
36	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	61,240	6,76	413,98
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,743	17,84	280,86
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	48,300	0,62	29,95
39	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,743	13,06	205,60
40	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	96,600	1,47	142,00
41	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	15,743	53,93	849,02
42	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnenia	t	15,743	23,09	363,51

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 379,55

43	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	29,24	731,00
44	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	31,71	1 268,40
45	K	HZS762113	Stavebno montážne práce náročné, odborne remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - iné práce potrebné doplnenie iných prvkov.	hod	45,000	30,67	1 380,15

D PSV Práce a dodávky PSV 44 481,78

D 99 Presun hmôt HSV 1 682,74

46	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	22,060	76,28	1 682,74
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D 762 Konštrukcie tesárske 18 411,64

47	K	Pol657	Tesársky spoj - Druh spoju: čap/dllab	ks	8,000	298,65	2 389,20
48	K	Pol658	Tesársky spoj - Druh spoju: preplát	ks	5,000	257,43	1 287,15
49	K	Pol659	Tesársky spoj na prvku: medzilahlá vaznica lež.stĺpov (rozpera pozdĺžna) Druh spoju: čap/dllab rovný Popis spojov na prvku: čapovanie do stĺpov Presný spoj realizovaný ručne bez použitia mechanizácie. Spájaný bez použitia klinec a vrutov iba za použitia	ks	1,000	1 316,15	1 316,15
50	K	Pol706	Montáž padacieho mostu	kpl	1,000	5 341,03	5 341,03
51	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	7,687	53,93	414,56
52	M	605430000100R	Rezivo stavebné ČS - RV 20% - nehoblované	m3	1,922	699,12	1 343,71
53	M	605430000100R 1	Rezivo stavebné ČS - RV MAX 20% - hoblované strojne	m3	5,502	1 032,49	5 680,76
54	M	605430000100R 2	Rezivo stavebné DB - hoblované	m3	0,263	982,19	258,32
55	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	5,381	70,76	380,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				16 947,43
56	K	767995205R1	D+M atypického kovového prvku - okovanie mostu pásovinou s vrutmi čiernymi - povrchová úprava regulovaná koróziou (aktivátor hrdze a stabilizátor hrdze) - (vzorku odsúhlasí KPÚ, projektant a investor)	bal.	1,000	5 240,72	5 240,72
57	K	767995205R12	D+M atyp. kovového prvku - mreža preplát. pásovina 280x345mm	ks	2,000	569,67	1 139,34
58	K	767995205R13	D+M atyp. kovového prvku - mreža preplát. pásovina 690x560mm	ks	1,000	821,79	821,79
59	K	767995205R14	D+M atyp. kovového prvku - háky pre zavesenie retaze	ks	2,000	191,42	382,84
60	K	767995205R3	D+M atypického kovového prvku - lôžko hriadela - (vzorku odsúhlasí KPÚ, projektant a investor)	bal.	2,000	453,04	906,08
61	K	767995205R6	D+M atypického kovového prvku - stupaj - gulatina ocelová - (vzorku odsúhlasí KPÚ, projektant a investor)	bal.	8,000	99,38	795,04
62	K	767995205R4	D+M typového kovového prvku PZ - päťka stĺpu - rektifikovateľná	ks	13,000	57,08	742,04
63	K	767995205R5	D+M typového kotvenia - závitová tyč PZ - osadená na chem. kotvu - vrátane podložiek a matiek	ks	10,000	28,53	285,30
64	K	767995205R7	Premazanie a sfunkčnenie kladiek + upevnenie retaze i pásovine padacieho mosta	ks	2,000	218,15	436,30
65	K	767995205R8	D+M atypického kovového prvku - protivažné závažie PZ - hm. 7,8kg - 0,1m2, hr. 10mm	ks	120,000	42,15	5 058,00
66	K	767995205R9	D+M atypického kovového prvku - kolajnica pre protivažné závažie - 0,8mb - L-profil ocel PZ ako celok - kotvená 4x vrátane matice a podložky	ks	4,000	141,43	565,72
67	K	767995205R10	D+M atypického kovového prvku - zaisťovacia tyč pre protivažné závažie - 1,3mb - závitová tyč vrátane matice a podložky	ks	2,000	46,90	93,80
68	K	767995205R11	D+M typového kovového prvku - zaisťovacia tyč - rektifikovateľná - galvanizovaná - vrátane obruče 1x fixná a 1x otváracá	ks	2,000	236,27	472,54
69	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,500	1,06	7,92
D 772			Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				5 439,89
70	K	77221130.6	Príprava pre prvky z umelého kameňa	ks	2,000	88,24	176,48
71	M	5838787500.9	Umelý kameň liaty na mieste s bet. výstužou - so stabilizovanými soľami proti vyluhovaniu - lôžko pre hriadeľ (vzorku odsúhlasí KPÚ, projektant a investor)	ks	2,000	783,06	1 566,12
72	M	5838787500.R10	Prírodný kameň - pieskovec - obruba hrúbka: 250mm - (vzorku odsúhlasí KPÚ, projektant a investor)	m2	2,700	1 074,76	2 901,85
73	K	77221130.R7	Montáž prvkov z prírodného kameňa	m2	2,450	87,46	214,28
74	K	998772101	Presun hmôt pre kamenné prvky	t	1,500	55,52	83,28
75	K	77559R	Ostatné práce, tmelenie škár (pieskovcové bloky) (vzorku odsúhlasí KPÚ, projektant a investor)	m	50,856	9,79	497,88
D 775			Ostatné práce				0,00
D 783			Nátery				2 000,08
76	K	783626000.S_R	Nátery tesárskych výrobkov dechtovým olejom - trojnásobný náter - (vzorku odsúhlasí KPÚ, projektant a investor)	m2	92,000	21,74	2 000,08
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				11 979,75
D VRN02			Prieskumné práce				6 013,56
77	K	0002000R1	Prieskumné práce - dozor stavebného historika	ks	1,000	914,50	914,50
78	K	0002000R2	Prototyp mostu z OSB pre určenie polohy, podorys. tvaru a osi otáčania	ks	1,000	2 326,04	2 326,04
79	K	0002000R3	Prototyp mostu pre určenie polohy, podorys. tvaru a osi otáčania v 3D počítačovom modeli	ks	1,000	1 840,80	1 840,80
80	K	0002000R4	3D sken po demontáži exist. mostu.	ks	1,000	932,22	932,22
D VRN06			Zariadenie staveniska				2 565,91
81	K	000600042.1	Zariadenie staveniska - oplotenie	ks	1,000	2 202,44	2 202,44
82	K	000600042.1R3	Zakrývanie pred daždom	ks	1,000	363,47	363,47
D VRN14			Ostatné náklady stavby				3 400,28
83	K	00140001.2	Ostatné náklady stavby - vytvorenie chráneného koridoru pre turistov na stĺpoch	kpl	1,000	1 889,51	1 889,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	00140001.3	Ostatné náklady stavby - zabezpečovacie práce pri etapizácii stavby	kpl	1,000	1 510,77	1 510,77