Interreg Poľsko – Slovensko

Spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU

Stredoveké pevnosti vo svetle súčasnosti

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 56/2026/OMPOH

uzavretej podľa§ 536 a nasl.zákona č. 513/1991Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len **„Dodatok č. 1")**

medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	**Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava**
Sídlo:	027 41 Oravský Podzámok č.9
Korešpondenčná adresa:	027 41 Oravský Podzámok č.9
Štatutárny orgán:	PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO:	36145106
DIČ:	2021437913
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK21 8180 0000 0070 0048 1264
Osoby oprávnené konať v:	
- zmluvných veciach:	PaedDr. Mária Jagnešáková
Tel:	043/5816119
Fax:	043/5816133
E-mail:	muzeum@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ	**BAUMAN stavby, s.r.o.**
Sídlo:	Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné
IČO:	52 203 204
DIČ:	2120950986
IČ DPH:	SK2120950986
Zastúpený:	Ľubomír Boško, konateľ Miroslav Ladomirják, konateľ
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:	SK6175000000 0040 26717462
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach:	Ľubomír Boško, konateľ
- realizačných veciach:	Miroslav Ladomirják, konateľ
Telefón:	0918 366 379
Email:	info@baumanstavby.sk
Zapísaný v registri:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 37686/P

(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok I.
Účel dodatku

Účelom uzatvorenia tohto dodatku je potreba vykonať zmenu Zmluvy o dielo č. 56/2026/OMPOH zo dňa 28.05.2026 (ďalej len „zmluva") v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na realizovanie prác naviac vyžiadaných zo strany objednávateľa, a potrebu zmeny ceny diela, z dôvodu, že sa vyskytli objektívne naviac práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela. Počas prípravy a spracovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu, obzvlášť skryté, ako sú tie, ktoré sú predmetom naviac prác.

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve v nasledovnom znení:

Článok IV - Cena za dielo znie:

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:	
Cena Diela bez DPH:	144 850,06 EUR
DPH 23%:	33 315,51 EUR
Cena spolu s DPH:	178 165,57 EUR

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
   Príloha č.1- Rozpočet prác naviac

V Oravskom Podzámku, dňa 14.8.2026 V Humennom, dňa 14.08.2026

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: ...

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Reštaurovanie a výmena strešnej krytiny kamennej Gloriety**	JKSO	
Názov objektu	**Práce naviac - dlažba, schody**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava		
Projektant			
Zhotoviteľ	BAUMAN stavby, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	23.07.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	**HSV** Dodávky	1 858,97	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	4 124,94	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	**PSV** Dodávky	4 477,58	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 681,25	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	13 142,74	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 13.8.2026

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 10.8.2026

Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	13 142,74
24	DPH 23,00 % z 13 142,74	3 022,83
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**16 165,57**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Reštaurovanie a výmena strešnej krytiny kamennej Gloriety
Objekt: Práce naviac - dlažba, schody

Objednávateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Zhotoviteľ: BAUMAN stavby, s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 23. 7. 2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celková cena s DPH
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 566,19**	**6 846,41**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**970,64**	**1 193,89**
1	341351101.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	8,260	25,36	209,47	257,65
2	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	8,260	8,64	71,37	87,79
3	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,100	2 035,52	203,55	250,37
4	341321315.R	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25 - pribetonávka	m3	1,240	196,52	243,68	299,73
5	341361821.R	Príplatok za zvýšenú prácnosť pri osadzovaní výstuže	m2	8,260	22,28	184,03	226,36
6	345321515.S	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže)	m3	0,260	225,16	58,54	72,00
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**378,66**	**465,75**
7	451573121.S	Lôžko z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	5,040	75,13	378,66	465,75
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**841,31**	**1 034,81**
8	632452255.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 60 mm	m2	14,970	56,20	841,31	1 034,81
	9	**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**3 375,58**	**4 151,96**
9	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín	m3	2,249	181,12	407,34	501,03
10	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických	m2	30,150	5,44	164,02	201,74
11	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách	m3	5,130	21,29	109,22	134,34
12	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	14,000	22,00	308,00	378,84
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,000	16,50	231,00	284,13
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	280,000	1,10	308,00	378,84
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,000	16,50	231,00	284,13
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	140,000	2,20	308,00	378,84
17	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	14,000	93,50	1 309,00	1 610,07
	D2	**Práce PSV**				**7 576,55**	**9 319,16**
	712	**POVLAKOVÉ KRYTINY**				**1 108,28**	**1 363,18**
18	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny do 10° PVC-P fóliou s pripevnením	m2	30,150	17,56	529,43	651,20
19	*283220001300*	*Hydroizolačná fólia PVC-P /Fatrafol, Sika/*	*m2*	*31,960*	*13,07*	*417,72*	*513,80*
		FATRAFOL 804 je navystužená doplnková strešná hydroizolačná fólia na báze mPVC pre opracovanie detailov a prípadne dilatácie					
20	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vpuste	ks	1,000	38,33	38,33	47,15
21	*283770003600.S*	*Vpusť sanačná pre PVC-P fólie DN 50*	*ks*	*1,000*	*103,99*	*103,99*	*127,91*
22	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny	%	6,718	2,80	18,81	23,14
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**868,07**	**1 067,73**
23	764322220.S	Oplechovanie plech poplastovaný VIPLANYL	m	9,000	17,12	154,08	189,52
24	76451023R	Oplechovanie okraja terasy profilom BARA RKTE	m	10,000	69,78	697,80	858,29

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celková cena s DPH
25	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske	%	8,519	1,90	16,19	19,91
	772	**Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa**				**5 600,20**	**6 888,25**
26	772211303.S	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidených tvarov	m	3,600	54,25	195,30	240,22
27	*58384001229.P*	*Doska obkladová kamenná pieskovcová, hr. 50 mm*	*m2*	*1,080*	*262,19*	*283,17*	*348,30*
28	772211413.P	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami	m	3,600	46,62	167,83	206,43
29	*5838400104.P*	*Doska obkladová kamenná pieskovcová, hr. 30 mm*	*m2*	*0,576*	*224,00*	*129,02*	*158,69*
30	772501180.P	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc	m2	19,391	39,80	771,76	949,26
31	*58384001229.P*	*Kamenná pieskovcová dlažba 400x400mm, hr. 50 mm*	m2	20,551	187,50	3 853,31	4 739,57
32	998772202.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu	%	54,004	3,70	199,81	245,77
		Celkom				**13 142,74**	**16 165,57**