



Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (Príloha č.3 ponuky)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 598
Stavba: Oprava železničnej trate na historickej lesnej železnici

JKSO:	ČS:
Miesto:	Dátum: 20. 8. 2026
Objednávateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČ DPH:
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			85 771,95
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	85 771,95	19 727,55
Cena s DPH v EUR			105 499,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis:

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 598

Stavba: Oprava železničnej trate na historickej lesnej železnici

Miesto: Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód		Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			85 771,95	105 499,50
Objekt1	Hárok1		85 771,95	105 499,50

ROZPOČET

Stavba:

Oprava železnične trase na historickej lesnej železnici

Objekt:

Objekt1 - Hárok1

Miesto:

Dátum: 20. 8. 2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 771,95

D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV
---	----	---------------------

85 771,95

D 2 ZÁKLADY

789.87

1	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	m2	339,000	0,81	274,59
2	M	693660550	Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm	m2	339,000	1,52	515,28

D 5 KOMUNIKÁCIE

74 668.34

3	K	511532111	Koľajové lôžko z kameniva hrubého drveného 32-63	m3	150,000	68,35	10 252,50
26	K	511572111.S	Koľajové lôžko so zhutnením zdrveného kameniva 16-32 - ochranna vrstva	m3	25,000	55,27	1 381,75
4	K	511582195	Príplatok ku lôžku za sťaženú prácu pri rekonštrukciách	m3	150,000	2,04	306,00
5	K	512502121	Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozobratí koľají	m3	150,000	7,02	1 053,00
6	K	512502995	Príplatok za sťaženú prácu pri rekonštrukciách	m3	150,000	1,24	186,00
7	K	521122115	Zhotovenie koľaje na podvaloch drevených,rozchod do 800 mm	m	113,000	126,73	14 320,49
8	M	133921300	Koľajnice banské 10500 93/18	t	5,271	2 067,00	10 895,16
9	M	31011128R	Skrutka spojková M16x70 s maticou a podložkou	kus	112,000	0,46	51,52
10	M	437775510	Spojka plochá 330mm 93/18	kus	56,000	19,20	1 075,20
11	M	43777551R	Skrutka podvalová (vrtula)	kus	1 260,000	1,14	1 436,40
12	M	608148225	Podval drev. priečny impregnovaný 150/260/1600	kus	210,000	67,20	14 112,00
13	M	437730000400.S	Podkladnica 93/18 , sklon 1:20	ks	420,000	3,36	1 411,20
27	K	521923114.S	Zhot. prechodových koľajnic tvaru S14/S18 na drev. podvaloch, upevnenie tuhé,4m	m	16,000	225,34	3 605,44
28	M	134910000900.S	Koľajnica prechodová S14/S18	t	1,765	2 067,00	3 648,26
14	K	525010012	Vybratie koľajových polí bez rozobratia na drevených podvaloch	m	113,000	6,64	750,32
15	K	525010021	Rozobratie koľajových polí na dem. základni do súčasti na drevených podvaloch	m	113,000	11,65	1 316,45
16	K	525019095	Príplatok pri rekonštrukciách koľajových polí na demontážnej základni	m	113,000	2,06	232,78
17	K	525099095	Príplatok za sťaženú prácu pri rekonštrukciách pre vybratie koľajových polí	m	113,000	1,31	148,03
18	K	544115111	Podbíjanie podvalov priečných medzifahľých aj stykových drevených	kus	350,000	13,08	4 578,00
19	K	548945112	Ohýbanie koľajnic hmotnosti nad 50 kg/m	m	112,000	12,57	1 407,84
20	K	Rozp.1	Výbudovanie nového priepustu s prekopom dl. 4,2m, DN 400 čelá s kamenným obkladom	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

10 313.74

21	K	938902203	Čistenie a úprava odvodňovacích priekop	m	113,000	20,98	2 370,74
22	K	979091111	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií do 7000 m	t	200,000	10,00	2 000,00
23	K	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	200,000	10,00	2 000,00
24	K	998242011	Presun hmôt pre železničný zvršok, sklon do 8 promile	t	300,000	5,91	1 773,00
25	K	544999999	Ostatné konštrukcie - dokončovacie práce	hod	155,000	14,00	2 170,00